

# ALLEGATO 5

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - COMUNE DI CURINGA

N. Ord	Descrizione	Quantità	Unità di Misura	Prezzo Unitario (€)	Prezzo Parziale (€)	Prezzo Totale (€)
1	<b>A) FORNITURA CONTATORI IDRICI</b>					
	1.1 Fornitura Contatori Acqua diametro 1/2", getto singolo, rulli protetti, lunghezza mm 110, comprensivi di cavo reed	3.664	N.	€ 20,00	€ 73.280,00	
		3.664				€ 73.280,00
2	<b>B) POSA IN OPERA CONTATORI IDRICI</b>					
	Posa in opera contatori diametro 1/2", lunghezza 110 mm	3.664	N.	€ 14,00	€ 51.296,00	
		3.664				€ 51.296,00
3	<b>C) Censimento utenze</b>					
	Utenze conosciute	3.664	N.	€ 3,00	€ 10.992,00	
						€ 10.992,00
4	<b>D) FORNITURA SISTEMA DI TELELETTURA</b>					
	4.1 Concentratore-Gateway GSM per raccolta dati di lettura utenze idriche in modalità wireless/wired e successivo invio dati al centro di gestione	500	N.	€ 280,00	€ 140.000,00	
	4.2 Telelettori/Trasponder ISM 868 per la raccolta dati di lettura delle utenze idriche in modalità wireless e successivo invio al concentratore	3.664	N.	€ 50,00	€ 183.200,00	
	4.3 Terminale di interrogazione e programmazione apparati di lettura in modalità wireless	2	N.	€ 1.500,00	€ 3.000,00	
	4.4 Licenza d'uso software di gestione web per la consultazione e l'estrazione dei dati di lettura delle utenze idriche comunali	1	N.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
						€ 336.200,00
5	<b>E) POSA IN OPERA SISTEMA DI TELELETTURA</b>					
	5.1 Installazione concentratore sistema di telelettura	500	N.	€ 45,00	€ 22.500,00	
	5.2 Installazione Telelettori	3.664	N.	€ 10,00	€ 36.640,00	
						€ 59.140,00
6	<b>F) SISTEMA DI TELECONTROLLO</b>					
	Telecontrollo	1		€ 100.000,00	€ 100.000,00	
						€ 100.000,00
7	<b>G) RIPRISTINO POZZO</b>					
	Incammiciamneto	1	Km	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
						€ 30.000,00
8	<b>H) RILIEVO RETE E RICERCA PERDITE</b>					
	Ricerca perdite fisiche	72	Km	€ 450,00	€ 32.400,00	